



Јавно предузеће "Ада Циганлија"

11030 Београд, Ада Циганлија бр. 2
тел: 011/78-57-220; office@adaciganlija.rs

Број: 91/11

Датум: 31.01.2019. године

Предмет: **Измена конкурсне документације за јавну набавку - Радови на полагању електро каблова и измештању постојећих Р.О. ЈНМВ 3/P21/1 од 28.01.2019. године**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012), Комисија за јавну набавку, обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку **Радови на полагању електро каблова и измештању постојећих Р.О.**, у делу техничке спецификације на стр. 7/49, Обрасцу структуре цене на стр. 23/49, у табели 3. тачка 1., тако што се мења опис радова који се налази у конкурсној документацији (у техничкој спецификацији кабл 3, тачка 1., и обрасцу структуре цена кабл 3. тачка 1.), и гласи:

„Извршити ручни ископ и затрпавање канала од трафо станице код КСС до терена за мини голф у дужини од 520 метара, са сечењем асвалтне стазе и паркинга укупне ширине 30 метара, дубине 0,8 метара, ширине 0,4 м“,

изменом конкурсне документације **сада гласи:**

„ Извршити ручни ископ и затрпавање канала од постојећег Р.О. на централним спортским теренима око пикник простора и локала БИП у дужини од 550 метара, дубине 0,8 метара, ширине 0,4 м“.

НАПОМЕНА: Изменом конкурсне документације извршена је измена обрасца структуре цене на страни 23/49 конкурсне документација и обавештавају се заинтересовани понуђачи да приликом достављања понуде доставе попуњену, измењену страну обрасца структуре цене (стр. 23/49).

Прилог: Измена стр. конкурсне документације 7/49, 23/49.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

12.	Снимање изведених разводних ормара	ком	2					
13.	Санација терена и враћање у првобитно стање након завршетка радова	м2	80					
14.	Предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде о извршеном снимању	ком	1					
УКУПНО без ПДВ-а								

Табела 3.

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мере (динара без ПДВ-а)	Цена по јед. мере (динара са ПДВ-ом)	УКУПНО (динара без ПДВ-а)	УКУПНО (динара са ПДВ-ом)
1	2	3	4	5	6	7=4*5	8=4*6
ЕЛЕКТРО КАБАЛ 3: Ископ канала од постојећег Р.О. на централним спортском теренима око пикник простора и локала БИП, полагање електро кабла и измештај постојећих Р.О.							
1.	„Извршити ручни ископ и затрпавање канала од постојећег Р.О. на централним спортским теренима око пикник простора и локала БИП у дужини од 550 метара, дубине 0,8 метара, ширине 0,4 м.“	м1	550				
2.	Набавка и насыпање тампон постелице од песка (10цм).	м3	20				
3.	Набавка и полагање подземног кабла, 1KV (АЛ 3 X 150 + 70мм2).	м1	560				
4.	Набавка и насыпање песка по положеним кабловима (10цм).	м3	20				
5.	Набавка и постављање обележавајуће траке преко насутог песка.	м1	550				
6.	Премештај постојећих РО и спајање на постављени кабал.	ком	2				
7.	Снимање кабловског вода/канала.	м1	550				
8.	Снимање изведених разводних ормара.	ком	2				
9.	Санација терена и враћање у првобитно стање након завршетка радова.	м2	220				

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
ЕЛЕКТРО КАБАЛ 2: Ископ канала од трафо станице код КСС до центра водених спортова, полагање електро кабла и измештај постојећих РО.			
1	Извршити ручни ископ и затрпавање канала од трафо станице код КСС до центрта водених спортова у дужини од 200 метара, са сечењем 3 асвалтне стазе укупне дужине 30 метара, дубине 0,8 метара, ширине 0,4 метра	м1	200
2	Набавка и насипање тампон постелице од песка (10цм)	м3	8
3	Набавка и полагање подземног кабла 1KV, (АЛ 3 X 150 + 70мм2)	м1	200
4	Набавка и насипање песка по положеним кабловима (10цм)	м3	8
5	Набавка и постављање обележавајуће траке преко насутог песка	м1	210
6	Сечење асфалта и бетона ширине 0,4м.	м1	30
7	Израда тампона од шљунка, бетонирање и завршни асфалт дебљине 4цм. ширине 0,4м	м1	30
8	Разбијање бетонских темеља	сат	20
9	Утовар и одвоз шута на депонију ван Аде	м3	20
10	Премештај постојећих РО и спајање на постављени кабал	ком	1
11	Снимање кабловског вода/канала	м1	200
12	Снимање изведених разводних ормара	ком	2
13	Санација терена и враћање у првобитно стање након завршетка радова	м2	80
14	Предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде о извршеном снимању	ком	1

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
ЕЛЕКТРО КАБАЛ 3: Ископ канала од постојећег Р.О. на централним спортском теренима око пикник простора и локала БИП, полагање електро кабла и измештај постојећих Р.О.			
1.	„Извршити ручни ископ и затрпавање канала од постојећег Р.О. на централним спортским теренима око пикник простора и локала БИП у дужини од 550 метара, дубине 0,8 метара, ширине 0,4 м.“	м1	550
2.	Набавка и насипање тампон постелице од песка (10цм).	м3	20
3.	Набавка и полагање подземног кабла, 1KV (АЛ 3 X 150 + 70мм2).	м1	560
4.	Набавка и насипање песка по положеним кабловима (10цм).	м3	20
5.	Набавка и постављање обележавајуће траке преко насутог песка.	м1	550
6.	Премештај постојећих РО и спајање на постављени кабал.	ком	2
7.	Снимање кабловског вода/канала.	м1	550
8.	Снимање изведених разводних ормара.	ком	2